

Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC

Art. 578400DE

Für Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2 - Abflussrohr Ø 110

BESCHREIBUNG

Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - [Art. 578400DE](#)

Vorwand-Installationssystem für wandhängendes WC, Set 1/2 (Rohbauset):
Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz:

- Befestigung an tragender Wand.
- Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm (mit Markierung bei 1 m).
- Für mittelstarke Wand mit Wandaufbau von 30 bis 60 mm.
- Spülrohr Ø 32 mit Spülrohrverbinder Ø 55.
- Abflussrohr Ø 110 mit Steckmuffe, mit 2 Verstellpositionen.

Ausgestattet mit Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2:

- Druckspülsystem ohne Spülkasten: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.
- Rohrunterbrecher.
- Integrierte Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung.
- Körper aus massivem Messing, stoßfester verkalkungsresistenter Mechanismus.
- Anschluss von oben G 3/4B.
- Geeignet für Regenwasser.

Lieferung vormontiert.
Entspricht den Anforderungen der NF D12-208 (Belastungstest).
30 Jahre Garantie.
Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 578222 oder 578212 bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - [Art. 578400DE](#)

Anschluss	3/4"
Technologie	Selbstschließend
Höhe	1.000 bis 1.320 mm
Tiefe	157 - 177 mm
Breite	350 mm
Durchmesser	Abflussrohr Ø 110
Oberfläche	Stahl pulverbeschichtet schwarz
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	



VORTEILE



Schnelle & einfache Montage:
Lieferung vormontiert



Geringer Platzbedarf



An Wandstärke anpassbar



Montage in Leichtbauwand

